

工程量清单报价汇总表

工程名称：二期项目安全环境整改-山坡段减速带及排水沟

(编制单位盖章)

序号	费用名称	取费基数	基数说明	费率(%)	金额
1	分部分项合计	FBFXHJ	分部分项合计		
1.1	山坡段减速带及排水沟				
1.2	原有路面破除修复				
1.3	土石方				
2	措施合计	_AQWMSGF+_QTCSF	绿色施工安全防护措施费+其他措施费		
2.1	绿色施工安全防护措施费	AQWMSGF	安全及文明施工措施费		
2.2	其他措施费	QTCSF	其他措施费		
3	其他项目	QTXMHJ	其他项目合计		
3.1	暂列金额	ZLJE	暂列金额		
3.2	暂估价	ZGJHJ	暂估价合计		
3.3	计日工	JRG	计日工		
3.4	总承包服务费	ZCBFWF	总承包服务费		
3.5	预算包干费	YSBGF	预算包干费		
3.6	工程优质费	GCRYZF	工程优质费		
3.7	概算幅度差	GSFDC	概算幅度差		
3.8	索赔费用	SPFY	索赔费用		
3.9	现场签证费用	XCQZFY	现场签证费用		
3.10	其他费用	QTFY	其他费用		
4	税前工程造价	_FHJ+_CHJ+_QTXM	分部分项合计+措施合计+其他项目		
5	增值税销项税额	_FHJ+_CHJ+_QTXM	分部分项合计+措施合计+其他项目		
6	总造价	_FHJ+_CHJ+_QTXM+_SJ	分部分项合计+措施合计+其他项目+增值税销项税额		
7	人工费	RGF+JSCS_RGF+jsrgf	分部分项人工费+技术措施项目人工费+机上人工费		

编制人：

证号：

编制日期：

分部分项工程量清单报价表

工程名称：二期项目安全环境整改-山坡段减速带及排水沟

(编制单位盖章)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
山坡段减速带及排水沟							
1	040205019001	陡坡段防滑减速带	1. 防滑减速带 2. 布置方式:沿内侧路边设置 3. 规格、型号:宽度1m, 间隔0.5m	m	400		
2	040201022001	砖砌排水沟	1. 砌体材料: 砖砌排水沟 2. 断面尺寸: 120厚300*300mm 3. 布置方式: 沿环场道路(平台)外侧设置	m	530		
3	040501004001	过路排水管	1. 材质及规格: 直径400mmHDPE管道 2. 连接形式: 承插式 3. 其他: 管道外端做向下溢流处理 4. 过路长度约4m暂定4处	m	16		
4	040201020001	中粗砂垫层	1. 厚度: 100mm 2. 材料品种、规格: 中粗砂垫层	m ³	1.6		
【山坡段减速带及排水沟】分部小计							
原有路面破除修复							
5	041001001001	拆除路面	1. 材质: 拆除C35混凝土路面 2. 厚度: 22cm 3. 运距: 10km	m ²	16		
6	041001003001	拆除基层	1. 材质: 拆除5.5%水泥稳定级配碎石 2. 厚度: 30cm 3. 运距: 10km	m ²	16		
7	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级: C35水泥混凝土路面 2. 厚度: 22cm 3. 水泥混凝土路面养生 水养生 4. 拉杆 $\Phi 14@60L=70$ 5. 涂沥青	m ²	16		
8	040202015001	水泥稳定级配碎石	1. 水泥含量: 5.5%水泥稳定级配碎石 2. 厚度: 30cm	m ²	16		
9	BC-01	消纳费	消纳费	m ³	8.32		
【原有路面破除修复】分部小计							
土石方							
本页小计							

编制人:

证号:

编制日期:

措施项目清单报价表（一）

工程名称：二期项目安全环境整改-山坡段减速带及排水沟

(编制单位盖章)

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	绿色施工安全防护措施费			
LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费		
2	措施其他项目			
粤041109009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费		
041109002001	夜间施工增加费			
041109005001	交通疏导员增加费			
041108001001	地下管线交叉降效费			
粤041109008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费		
QTFY00000001	其他费用			
合 计				

注：本表适用于以“项”计价的措施项目

编制人：

证号：

编制日期：

措施项目清单报价表（二）

工程名称：二期项目安全环境整改-山坡段减速带及排水沟

(编制单位盖章)

序号	编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	1	绿色施工安全防护措施费					
1.1	1.1	综合脚手架		项	1		
1.2	1.2	靠脚手架安全挡板		项	1		
1.3	1.3	围尼龙编制布		项	1		
1.4	1.4	桥梁支架		项	1		
1.5	1.5	施工现场围挡和临时占地围挡		项	1		
1.6	1.6	施工围挡照明		项	1		
1.7	1.7	独立安全防护挡板		项	1		
1.8	1.8	吊装设备基础		项	1		
小 计							
2	2	措施其他项目					
2.1	2.7	围堰工程		项	1		
2.2	2.8	材料二次运输		项	1		
2.3	2.9	井点降水工程		项	1		
2.4	2.10	施工护栏		项	1		
2.4.1	040205012001	施工围栏	1. 类型:铁马围挡 2. 使用周期:7天外 3. 周转材	m	1		
2.5	2.11	监测量控工程		项	1		
小 计							
本页小计							
合 计							

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

编制人：

证号：

编制日期：